



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 703

14 Σεπτεμβρίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2859 (1)

Ανάκληση των 4362/9.10.93 και 1519/28.4.94 αποφάσεων της Νομαρχίας Κεφαλληνίας και κήρυξη στο ορθό ως αναδασωτέας εκτάσεως συνολικά 1.639,9 τετρ. μέτρων που βρίσκεται στη θέση Κοκκύλια περιφέρειας Κοινότητας Τρωιαννάτων Νομού Κεφαλληνίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του Ν. 3200/55, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 117 παραγρ. 3 του συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1,

β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.80 και

β) 182447/3049/24.9.80

5. Τον Ν. 2218/13.6.1994 «Περί ίδρυσης Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τροποποίησης διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 2240/16.9.94.

6. Την αναφορά της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας με αριθμ. 2858/10.8.1995 με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό να επανέλθει στην προτέρα της κατάσταση, με φυσική αναγέννηση, την Δημόσια δασική έκταση που εκχερσώθηκε συνολικού εμβαδού 1.639,9 τετρ. μέτρων, που βρίσκεται στη θέση Κοκκύλια περιφέρειας Κοινότητας Τρωιαννάτων Κεφαλληνίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Β - Γ - Δ - Β και Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Δ όπως φαίνονται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και 1:5.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με Δημόσια δασική έκταση.

Δυτικά: Με αγροτική έκταση (Ελαιώνα).

Βόρεια: Με επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου – Πόρου και γεωργική έκταση.

Νότια: Με Δημόσια δασική έκταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 10 Αυγούστου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Ανήκει στην αριθμ. 2859/10-8-95
Απόφαση Περ/κης Διοίκησης Ν. Κεφ/νιας

κλίμακα 1:1.000

Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ αριθμ. 6133/5
Κοινότητα : Τρωιαννάτων
Θέση : Κουκούλια

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αποψιλωμένη δασική έκταση με στοιχεία Βγ-Δ-Β και Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Δ Συνολικού εμβαδού : 1.639,4 τ. μέτρων

Ελένη ...
Βαθμού Γ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	
Αργοστόλι 10-8-1995	Αργοστόλι 10-8-1995	Αργοστόλι 10-8-1995
Ο	Ο	Ο
Περ/κος Δ/ντης	Δ/ντής Δασών αα	Συντάξας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ανδρέας Γ. Παπασαλοδρος Δασολόγος Βαθμού Δ'	

Αριθ. 2747 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 1.165 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ» περιφέρειας ΛΑΣΣΗΣ Δήμου Αργοστολίου, Νομού Κεφαλληνίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υποψη:

1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του Ν. 3200/55, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 117 παραγρ. 3 του συντάγματος.
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και συγκεκριμένα:
α) του άρθρου 41 παρ. 1,
β) του άρθρου 38 παρ. 1.
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8.7.80 και
β) 182447/3049/24.9.80
5. Τον Ν. 2218/13.6.1994 «Περί ίδρυσης Νομαρχιακης αυτοδιοίκησης τροποποίησης διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν. 2240/16.9.94.
6. Την αναφορά της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας με αριθμ. 2746/4.8.1995 με την οποία προτείνεται η κήρυξη ως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό να επανέλθει στην προτέρα της κατάσταση, με φυσική αναγέννηση, την δημόσια δασική έκταση που εκχερσώθηκε παράνομα εμβαδού χιλίων εκατόν εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (1.165 μ²), που βρίσκεται στη θέση «Στροφυλιά» περιφέρειας Λάσσης Δήμου Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α - Β - Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι - Κ - Λ - Μ- Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ- Σ- Α όπως φαίνονται στο συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με Δημόσια δασική και αγροτική έκταση.

Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση.

Βόρεια Με δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Με Δημόσια δασική έκταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 4 Αυγούστου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αργοστόλι ... - 8 - 1995
- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αργοστόλι ... - 8 - 1995
- Ο -
Α/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αργοστόλι ... - 8 - 1995
- Ο -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΣΗ: "ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ"
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Α

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(3)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων Αστυνομίας Πόλεων Συν.Π.Ε. στη θέση «Γαλάνι» του Δήμου Παλαιάς Επιδαύρου (Ν. Αργολίδος) και καθορισμός οριογραμμής ρέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 42 (παρ.1) του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33) όπως το άθρο 7 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και η παρ. 1 του άρθρου 42 τροποποιήθηκε με τη παρ. 11 του άρθρου 98 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 3Α' 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 17 (παρ. 2), 18 και 19 (παρ. 2) του π.δ/τος 93/1987 «Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών» (Α' 52) που το άρθρο 18 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ/τος 448/1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 93/1987 «Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών» (Α' 165).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (Α' 58).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.» (Α' 228) που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (210) που τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 91).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154).

7. Την 53586/6312/14.7.1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς» (Β' 543).

8. Την 9627/1482/4.3.1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων Αστυνομίας Πόλεων Συν. Π.Ε. στη θέση Γαλάνι του Δήμου Παλαιάς Επιδαύρου (Ν. Αργολίδος).

9. Την 3751/1.10.1992 απόφαση της Νομάρχου Αργολίδος «Έγκριση χορήγησης άδειας διευθέτησης χειμάρρου στη θέση ΓΑΛΑΝΙ-ΠΑΛ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».

10. Το 1683/3.4.1995 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αργολίδος «Καθορισμός οριογραμμής ρέματος».

11. Το 3644/6508/21.6.1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

12. Την 6423/1995 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και μεταβίβασης των κοινοχρήστων-κοινωφελών χώρων της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευμορφίας Μασουρίδη-Δασαργύρη.

13. Τις 58/1991, 170/1993, 96/1994 και 49/1995 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Επιδαύρου (Ν. Αργολίδος).

14. Την 3 η/θέμα 15ο/20.7.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας οικισμού Περιβάλλοντος (Ν. Αργολίδος.

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

16. Την 388/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζεται η οριογραμμή του ρέματος που βρίσκεται στη θέση «Γαλάνι» του δήμου Παλαιάς Επιδαύρου (Ν. Αργολίδος) και η οποία εγκρίθηκε με το 1683/3.4.1995 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Αργολίδος, όπως φαίνεται με μπλέ γραμμή και στοιχεία Α, Β, Γ, ...Μ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 71866/1955 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν δ/γμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της έκτασης ιδιοκτησίας του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων Αστυνομίας Πόλεων Συν. Π.Ε.» στη θέση «Γαλάνι» του Δήμου Παλαιάς Επιδαύρου (Ν. Αργολίδος), με τον καθορισμό, οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου, πλατείας-πρασίνου, στάθμευσης αυτοκινήτων, αθλητισμού, παιδικής χαράς, χώρου εμπορικών καταστημάτων, αναψυχής-πολιτιστικών δραστηριοτήτων και βιολογικού καθαρισμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 71866/1995 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχεία Ο.Τ. επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) και τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

Α. Για τους οικοδομήσιμούς χώρους με χρήση κατοικίας:

1) Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ. μέτρα.

2) Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

3) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%).

4) Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4) με μέγιστο εμβαδόν δομημένης επιφάνειας ανά μερίδα 120 τ.μ.

5) Μέγιστος αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,5) μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,5) μ. με την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική τουλάχιστον κατά το 70% της επιφανείας του δώματος.

Β. Για τους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους:

1) Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

2) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: ένδεκα (11) μ., συμπεριλαμβανομένης και της στέγης:

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

1) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχούς περιμετρικού εξώστη στα κτίρια.

2) Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

3) Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ».

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 1995


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ



Β

Δ Α

Ν

Γ. 71866/'95

"Εγκρίνεται ..." [illegible]

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

όριο ιδιοκτησίας Οικ. Συν/σμού

ρυμοτομική γραμμή

οικοδομική γραμμή

Ο.Τ. οικοδομικό τετράγωνο

συλλεκτήρια οδός

τοπική οδός

τοπική οδός περιορισμένης χρήσης

κατεύθυνση κυκλοφορίας

πεζόδρομος

χώρος στάθμευσης

κατοικία

χώρος πλατείας - πρασίνου και κοινόχρηστος χώρος

χώρος αναψυχής πολιτιστικών δρα[illegible] των

χώρος αθλητισμού

χώρος πρασίνου

παιδική χαρά

χώρος βιολογικού καθαρισμού

εμπόριο

Οριογραμμή Ρέμματος (Ν. 880/79 άρθ. 6)

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.

Οδός [illegible] 22 Τ.Κ. 106 82

Αθήνα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Σ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΑΛΑΝΙ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

-Εγκρίθηκε από τό ΣΧΟΠ Ν. Αργολίδος

(Πράξη 50/3/15/20-7-1994)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΗΛ. 52 32 032 - 52 33 140

Π-1


ΚΛ. 1:1000


Αρ.Φ. 250.

6ε. 5.



ΟΤ 19
ΟΤ 18
ΟΤ 21
ΟΤ 22
ΟΤ 23
ΟΤ 13
ΟΤ 14
ΟΤ 15
πεζόδρομος
χώρος πρασίνου
Παιδική χαρά
χώρος αθλητισμού
ΚΧ
13600
13550
13500
13450
13400


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
13450
13500
13550
13700
13650
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 17
πεζόδρομος



ΟΤ. 12
ΟΤ. 11
13700
13750
13800

Γ. 71866/35

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της επέκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών & Ανθυπαστυνόμων Αστυνομίας Πόλεων Συν. Π.Ε. στη θέση "Ταλάκι" του Δήμου Παλαιάς Επιδαύρου (ν. Αργολίδος) & καθορισμός οριογραμμής ρέματος.

... 9 Νοεμβρίου 95

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.

Αρ Φ. 250 αλ. 5

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

κλ. 1:500

οριστική μελέτη

σφραγίδα

υπογραφή

13650


13700


13750


13800

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΡΧΕΙΟ: ΜΕΡΙΔ.FPL


Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 10
Ο.Τ. 4
Ο.Τ. 7
Κ.Χ.
13300
13350
13400
13450
13100
13450
13500
13550
13600


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
οριο ιδιοκτησιας Οικ. Συν/σμου
ρυμοτομικη γραμμη (πρασινη)
οικοδομικη γραμμη
Κ.Χ. κοινοχρηστος χωρος
Ο.Τ. οικοδομικο τετραγωνο
13350
13450
13500
13550
Κ.Χ.
χωρος πρασινου
ΟΤ. 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Δ/ντης
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ


Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 8

Γ 91866/95

Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝ. Π.Σ.
Οδός Σταδίου 43 Τ.Κ.
Αθήνα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΑΛΑΝΙ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αριθμός Σχεδίου — κλ. 1:500

Π-2.3

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

σφραγίδα — υπογραφή

ΑΡΧΕΙΟ: ΝΕΡΙΟ.FPL

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΥΨΩΝ 50

ΥΠΟ ... ΕΙΟ
... ΕΡΓΩΝ


13350
13400
13100
13150
13200
13300

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κ.Χ.

Ο.Τ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


ΟΤ 2
ΟΤ 3
13350
13300
13250
13150
13100
13400
13450

ΟΤ 1

ΟΤ 5

Κ.Χ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ dH=.50

ΑΡΧΕΙΟ: NEPID FPL

Γ. 71866/95

9 Αυγούστου 95

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Σ.
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΑΛΑΝΙ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


Κλ. 1:500


Π-2.2

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

σφραγίδα

υπογραφή




Χωρος σταθμευσης
πεζοδρομος
Χωρος πρασινου
Κ.Χ.
ΟΤ 24
ΟΤ 25
ΟΤ 20
13450
13500

Γ. 41866/95

"Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της ένταξης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών κ. Ανθυπαστυνόμων Αστυνομίας Πόλεων Συν. Π.Ε. στη θέση "Γαλάνη του [illegible] (ν. Αργολίδος)" & καθορισμός οριογραμμής ρέματος."

9 Αυγούστου 95

Δ/ντης

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΧ 5 Αρ.Φ. 250

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

σφραγίδα

υπογραφή

13650

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

ΑΡΧΕΙΟ. ΝΕΡΙΔ.FPL

ΟΤ 70
ΟΤ 68
ΟΤ 69

ΦΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
κλιμαξ 1:500

Ο.Τ. 72

ΒΓ=40.08
ΑΒ=25.68
ΓΔ=72.02
ΑΔ=39.45
Ε=946.26τμ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο.Τ. 73

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
κλιμαξ 1:200